

## Rozpočet Úprava odvodňovacích kanálov / Úprava odvodňovacích kanálov

Odberateľ: Obec Pusté Čermné  
 Projektant:  
 Dodávateľ: SCORP, spol. s r.o.

Spracovali:

Ks:

Dátum: 20.06.2013

Stavba: Úprava odvodňovacích kanálov  
 Objekt: Úprava odvodňovacích kanálov  
**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	131,792	8,00		1 054,34	0,000	0,000
2	1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	131,792	1,00		131,79	0,000	0,000
3	1/A 1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	40,830	1,30		53,08	0,000	0,000
4	1/A 1	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,500	16,80		92,40	0,000	0,000
5	1/A 1	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	72,360	8,50		615,06	0,000	0,000
6	1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	72,360	1,00		72,36	0,000	0,000
7	1/A 1	162301103	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespvnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	204,152	2,35		479,76	0,000	0,000
8	1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku spevnenej ceste, z horniny tr.1.4 do 3000 m	m3	204,152	3,60		734,95	0,000	0,000
9	1/A 1	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	204,152	2,40		489,96	0,000	0,000
10	1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,387	3,60		177,79	0,000	0,000
11	1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	48,134	4,10		197,35	0,000	0,000
12	1/A 1	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	29,287	5,35		156,69	0,000	0,000
13	1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	592,644	0,80		474,12	0,000	0,000